	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	*. Dormant rénovation avec ailes de 40mm sur 3 côtés* *. Ailes sur traverse basse identique au dormant* *. Habillage extérieur : Cornière sécable 60 x 50 sur 3 côtés* *. Bavette 100 x 100 sur traverse basse* *. Double vitrage 4-20-4 Clair* *. Vitrage : face ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon* *. Intercalaire Warm Edge noir* *. Ouverture intérieure* *. Droite tirant (vue intérieure)* *. Crémone simple* *. Poignée déco Ogive blanche* *. 1 entrebâilleur (sur le vantail principal)* *. Fiches standard* *. Verrou bas à levier sur semi-fixe* *. 1 Ventilation aéraulique 15/22/30 m3/h sur menuiserie* *. Trous de fixation D6 traversant* *. Emplacement de la première VMC : sur vantail secondaire* BV Cert. 6332528 Dont main d'oeuvre (unité H.T.) : 400,00 €				